



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

VN.DZ.0800.6.2024.MJ

Zarząd Okręgu PZW Opolo
Wypis dnia2024-01-29
L.dz. 220 załączników
Dział. ou podpis
Zatwierdzone

Nysa, 26 stycznia 2024 r.

Uprzejmie polecam
pismo do Wód Polskich
Uskoro Petrovich

**Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
z siedzibą w Opolu
ul. Malczewskiego 1
45-031 Opole**

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz odbytych rozmów w związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn. „Remont skarpy odwodnej zbiornika Otmuchów”, którego konieczność wykonania wynika z Decyzji nakazowej Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz otrzymaniem od wykonawcy harmonogramu robót określającego terminy i zakres planowanych niniejszym przedkładam do wiadomości założenia zawarte w tym dokumencie polegające na obniżeniu i utrzymaniu następujących poziomów wody w zbiorniku Otmuchów niezbędnych dla przeprowadzenia remontu:

- w okresie od 15.03.2024r. do 31.05.2024r. utrzymanie poziomu wody na rzędnej 206,70 m n.p.m. Kr
- w okresie od 01.06.2024r. do 31.07.2024r. utrzymanie poziomu wody na rzędnej 209,00 m n.p.m. Kr
- w okresie od 01.08.2024r. do 31.12.2024r. utrzymanie poziomu wody na rzędnej 210,00 m n.p.m. Kr
- od początku roku 2025 poziom powinien powrócić do normalnego poziomu piętrzenia, tj. rzędnej 211,0 m n.p.m. Kr

Poziomy te nie stanowią naruszenia ustaleń pozwolenia wodnoprawnego obowiązującego dla zbiornika Otmuchów.

W celu osiągnięcia wskazanych powyżej rzędnych obniżanie poziomu wody rozpocznie się z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Zakres prowadzonych prac będzie obejmował w szczególności uprzątnięcie naniesionych przez wodę zanieczyszczeń (gałęzi, śmieci, roślinności miękkiej) oraz porostów traw i mchów, roboty rozbiórkowe ubezpieczeń kamiennie-betonowych wraz z robotami towarzyszącymi, wykopy wraz z robotami towarzyszącymi, usunięcie warstwy gruntu na głębokość ok. 40 cm., nasypy i zasypy wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie wymiany gruntu z wykonaniem II warstwy podsypki wraz z ich zagęszczeniem (warstwa łączna 0,7m), wykonanie bruku kamiennego wraz z robotami towarzyszącymi, roboty porządkowe oraz towarzyszące, a także wykonanie narzutu kamiennego na odcinku od Ośrodka „Kotwica” do „Hala” (nowa nazwa ośrodka „ MK TRANS”) na geowłókninie wraz z robotami towarzyszącymi.

Z uwagi na ważność i charakter zadania prosimy o pilne ustosunkowanie się niniejszego pisma.


DYREKTOR
Sławomir Janik

Otrzymują:

1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu

Do wiadomości:

1. RZGW we Wrocławiu – Zastępca Dyrektora ds. ochrony przed powodzią i suszą
2. Centrum Operacyjne RZGW we Wrocławiu
3. RZGW we Wrocławiu - RPU
4. RZGW we Wrocławiu – RCK

W załączeniu:

1. Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie i retencjonowanie wód w zbiorniku Otmuchów
2. Decyzja nr 325/2020 z dnia 04.12.2020r. oraz Decyzja nr 244/2022 z dnia 22.12.2022r. Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
3. Harmonogram rzeczowy planowanych prac