

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych podestu przed wejściem 5.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.250	
				RAZEM	5.250
2	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych podestu przed wejściem 5.2	m		
			m	5.200	
				RAZEM	5.200
3	KNR-W 4-01 0425-01 ana- logia	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice-rozbiórka 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 4-01 0416-06	Wymiana elementów elementów drewnianych - słupy 3.9	m		
			m	3.900	
				RAZEM	3.900
5	KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów drewnianych - murlaty i podwaliny 6.2	m		
			m	6.200	
				RAZEM	6.200
6	KNR-W 4-01 0914-02	Dostawa i montaż poręczy schodowych z drewna twardego na I piętrze 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 4-01 0628-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania pre- paratami olejowymi-konsrewacja elewacji 68.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	68.700	
				RAZEM	68.700
8	KNR-W 4-01 1209-06-ana- logia	Jednokrotne malowanie farbą impregncyjną ścian zewnętrznych elewacji 68.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	68.700	
				RAZEM	68.700
9	KNR-W 2-02 1213-05	Trapy z jednostronną poręczą-dostawa podestu przed wejściem 4.25	m		
			m	4.250	
				RAZEM	4.250
10	KNR-W 2-02 1214-01	Schody stalowe z jednostronną poręczą bez spoczników 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000