

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 KORYTARZ</b>					
1	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		11.8	m <sup>2</sup>	11.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.800</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNR 4-04 d.1 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych-analogia-rozebranie paneli ściennych	m <sup>2</sup>		
		20.85	m <sup>2</sup>	20.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.850</b>
4	TZKNBK d.1 VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne posadzki	m <sup>2</sup>		
		11.8	m <sup>2</sup>	11.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.800</b>
5	KNR-W 2-02 d.1 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
		11.8	m <sup>2</sup>	11.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.800</b>
6	KNR-W 2-02 d.1 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		11.8	m <sup>2</sup>	11.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.800</b>
7	KNR-W 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		49.1	m <sup>2</sup>	49.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.100</b>
8	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		45.89	m <sup>2</sup>	45.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.890</b>
9	KNR 0-12 d.1 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		11.8	m <sup>2</sup>	11.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.800</b>
10	KNR-W 2-02 d.1 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m <sup>2</sup>		
		20.85	m <sup>2</sup>	20.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.850</b>
11	KNR 0-12 d.1 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		11.5	m	11.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.500</b>
12	KNR-W 4-01 d.1 0912-03	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dług. do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki -listwa progowa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13	KNR-W 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		60.6	m <sup>2</sup>	60.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.600</b>
<b>2 REMONT BIUR I PODZIAŁ POMIESZCZENIA</b>					
14	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		29.25	m <sup>2</sup>	29.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.250</b>
15	KNR 0-14 d.2 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m <sup>2</sup>		
		24.64	m <sup>2</sup>	24.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.640</b>
16	KNR-W 2-02 d.2 0612-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m <sup>2</sup>		
		24.64	m <sup>2</sup>	24.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.640</b>
17	KNR-W 2-02 d.2 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu mieszkalnego lowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		3.2	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-19 d.2 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi antywłamaniowe 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
20	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 61.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.600	 61.600
				RAZEM	61.600
21	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29.25+17+22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.250	 68.250
				RAZEM	68.250
22	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 96.99+72+95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 263.990	 263.990
				RAZEM	263.990
23	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych 29.25+18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.250	 47.250
				RAZEM	47.250
24	KNR 4-01 d.2 0815-05	Uzupełnienie listew progowych 2+3	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
25	KNR-W 4-01 d.2 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 34.64+34+23	m m	 91.640	 91.640
				RAZEM	91.640
<b>3 ROBOTY INSTALACYJNE I TECHNOLOGICZNE</b>					
26	Ryczałt d.3	rozbudowa instalacji elektrycznej 5	kpl kpl	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
27	Ryczałt d.3	wymiana oświetlenia 5	kpl kpl	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
28	Ryczałt d.3	dostawa i montaż systemu klimatyzacji 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
29	Ryczałt d.3	Przestawianie mebli w biurze 5	kpl kpl	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
30	KNR-W 4-02 d.3 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4-02 d.3 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
32	 d.3	Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000